



1. SCOPO

La presente procedura si prefigge l'obiettivo di organizzare al meglio il cantiere in fase di allestimento al fine di rispettare le prassi di sicurezza, antincendio e di salvaguardia ambientale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica ogniqualvolta si allestisce un nuovo cantiere.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Il responsabile di cantiere, e in generale il personale coinvolto, deve al momento dell'allestimento del cantiere procedere come segue:

1. acquisire notizie utili dalla committenza sul sito in oggetto (punti di scarico controllati, manichette antincendio, attacco autopompa, ecc.);
2. acquisire dalla committenza dati sui piani di emergenza e di evacuazione dal sito;
3. seguire le indicazioni previste dal capitolato;
4. impiegare attrezzature ed accessori con caratteristiche tecnologiche adeguate nel rispetto del carico di lavoro, delle prescrizioni di legge e degli aspetti ambientali significativi;
5. controllare le attività in accordo con quanto stabilito nella procedura POGA007 "Sorveglianza e misurazioni ambientali";
6. verificare l'efficienza delle attrezzature e la loro manutenzione per assicurarne la continua capacità di produzione e l'uniformità delle caratteristiche richieste dall'ambiente.

Le attività sono sempre svolte nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni aziendali e di legge applicabili. In sede di esecuzione delle attività vengono verificati i prodotti utilizzati, le attività da svolgere, gli imballaggi, i contenitori da smaltire e le modalità di identificazione della commessa dei materiali, al fine di prevedere eventuali condizioni gravose per l'ambiente.

In cantiere sono rispettate le istruzioni e prescrizioni per quelle sostanze pericolose che necessitano di particolari precauzioni.

Eventuali danni sono immediatamente segnalati e attivate le procedure d'emergenza:

- POGA005 "Gestione spandimenti prodotti chimici – oli e benzine";
- POGA006 "Gestione delle emergenze".

REV.	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO
0	01.06.2005	Emissione	Clelia Paternostro